

<p>II.1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)</p>	<p>Kliniken Südostbayern AG Cuno-Niggel-Str. 3 83278 Traunstein</p> <p>Tel.: 0861 / 705-1161 Fax: 0861 / 705-1632 E-Mail: sekretariat.facilities.ts@kliniken-sob.de Internet www.staatsanzeiger-eservices.de</p> <p>nähere Auskünfte und Auskünfte zur Anforderung von Unterlagen finden Sie unter www.ted.europa.eu oder Download unter www.staatsanzeiger-eservices.de</p>
<p>II.1.1 Absendung der EU-Bekanntmachung am:</p>	<p>27.10.2020</p>
<p>II.1.2 Bezeichnung des Auftrages</p> <p>Vergabenummer:</p> <p>Vergabeverfahren</p> <p>Eröffnungstermin</p>	<p>Klinikum Traunstein, BA 1 Neubau Nord</p> <p>(1) 15-VE3131-01 Metall-Innentüren (2) 15-VE3137-01 Trockenbauarbeiten (3) 15-VE3136-01 Estricharbeiten (4) 15-VE4810-01 MSR Neubau</p> <p>Offenes Verfahren - VOB/A</p> <p>Am 01.12.2020 um 14:00 – 15:00 Uhr</p>
<p>II.1.3 Art des Auftrags</p>	<p>Ausführung von Bauleistungen</p>
<p>Ort der Ausführung</p>	<p>Klinikum Traunstein, Cuno-Niggel-Str. 3, 83278 Traunstein</p>
<p>Zusätzliche Angaben</p>	<p>(1) LV 15-VE3131-01 – Metall-Innentüren</p> <p>ca. 65 St. Aluminium-Rohrrahmentüren und ca. 38 St. Stahlblech-Paneeltüren</p> <p>im Innenbereich, ohne und mit Brandschutzanforderung, einschl. Bedienelemente und Zubehör wie Türschließer, Feststellanlagen, Automatantriebe, Türstopper etc.</p> <p>Ausführung: 27.06.2021, Montagebeginn 01.11.2021 – 26.08.2022</p> <p>(2) LV 15-VE3137-01 – Trockenbauarbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 7500 m² Trockenbau-Montagewände, Vorsatzschalen und Installationswände - ca. 2600 m² Trockenputz einschl. Leibungen - ca. 2600 m² GK- und Akustikdecken mit und ohne Brandschutzanforderung mit ca. 150 m² Heizkühldecken - ca. 320 m² Rasterdecken - ca. 1225 m² Einhänge-Abklapp-Metallpaneeldecken mit und ohne Brandschutz - ca. 375 m² Wärmedämmung von Kellerdecken - ca. 282 St. Innentüren und ca. 87 St. Türblätter für Nasszellen - 8 St. Rauchschutzvorhänge - Anschlagpunkte zur Fensterreinigung und Fensterbretter <p>Ausführung: 24.05.2021, Montagebeginn 19.07.2021 – 30.09.2022</p> <p>(3) LV 15-VE3136-01 – Estricharbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 1350 m² Abdichtungsarbeiten unter Estrichen - ca. 550 m² Verbundestrich CT-C35-F5-V60-95 - ca. 6650 m² schwimmender Estrich CT-C35-F5-S60-65

- ca. 1250 m² Schwimmender Heizestrich CT-C35-F5-S85-H65
 - ca. 200 m² Schwimmender Heiz-Fließestrich CFE-C50-F7-S65-H50
- Heizestriche mit bauseitiger Tackerplatte, und Heizrohre Bauart A

Ausführung: 02.08.2021 – 17.06.2022

(4) LV 15-VE4810-01 – MSR Neubau

1. ISP01 Lüftung: ca. 140 Datenpunkte, 3 Schaltschrankfelder
 - Zuluftgerät+Abluftgerät: 8x Ventialtor + Wartungsschalter, 14x Fühler
 - Temperatur-Feuchte-Druck, 1x Nachheizregister (Pumpe, Stellventil, 2x Fühler) 1x Adiabate Abluftkühlung,
 - KV-System Wärmerückgewinnung: Regelung Integriert, Anbindung an GLT über BACnet
 - ca. 17 St. Variable Volumenstromregler, ca. 130 St. BSK Anbindung von ASI-Bus-Steuerung
2. ISP 02 Heizung: ca. 240 Datenpunkte, 2 Schaltschrankfelder
 - Heizungsverteiler mit 5 Abgängen: Je Abgang 1x Pumpe, Stellventil, 2x Fühler, Wärmemessung
 - Frischwasserstation inkl. Speicher: Regelung Integriert, Anbindung an GLT über BACnet
 - ca. 4 St. Flügelrad Wasserzähler, ca. 220 St. Raumthermostat konventionell
 - ca. 61 St. externe Geräte, Anbindung an GLT über potentialfreie Kontakte
3. ISP 03 Kälte: ca. 80 Datenpunkte, 2 Schaltschrankfelder
 - Kälteverteiler mit 2 Abgängen: Je Abgang 1x Pumpe, Stellventil, 2x Fühler, Kältemengenmessung
 - ca. 4 Einzelraumregelung mit Temperaturüberwachung (2x Raumfühler, 1x Stellventil)
 - ca. 6 ULK, Anbindung an GLT über potentialfreie Kontakte

Ausführung: 31.05.2021 – 15.07.2022